

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã (SP) <i>Telefone: (16) 3146-6700 – Email: engenharia@itirapua.sp.gov.br</i></p>
	<p>Tipo de Documento: MEMORIAL DESCRITIVO</p>
	<p>Título do Documento: PROJETO BÁSICO: CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO MUNICIPAL - ITIRAPUÃ – SP</p>

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCAL

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ**

Logradouro: **PROLONGAMENTO DA RUA ALZIRA ALVES DE SOUZA, (CAMPO MUNICIPAL) – CENTRO – ITIRAPUÃ (SP).**

Obra: **CONSTRUÇÃO DE MURO – CENTRO – ITIRAPUÃ (SP).**

2. RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Nome: **ANGELA CRISTINA FALEIROS**

Título: **ENGENHEIRA CIVIL**

CREA: **5063909662**

Telefones: **(16) 99733-4182**

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente documento apresenta memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico/financeiro e projetos, aplicáveis somente à obra descrita no início do documento.

4. DESCRIÇÃO DOS ITENS

FUNDAÇÃO

Constituem serviços de escavação de vigas baldrame nas dimensões de 20x40cm, e execução de estacas a trado, com diâmetro de 20cm, e profundidade de 1,50m.

Deverá ser colocado camada drenante de brita número 03.

ALVENARIA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã (SP) <i>Telefone: (16) 3146-6700 – Email: engenharia@itirapua.sp.gov.br</i>
	Tipo de Documento: MEMORIAL DESCRITIVO
	Título do Documento: PROJETO BÁSICO: CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO MUNICIPAL - ITIRAPUÃ – SP

Constituem serviços de construção de alvenaria indicados em planta.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ

O item remunera o fornecimento de tijolo de concreto de 14 x 19 x 39 cm, cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução da alvenaria.

PILARES 15X30CM

O item remunera a execução de pilares com dimensões 15x30cm, com tamanho variável de 2,5m de altura, com armação em aço CA-50 de 4 barras de Ø 10,0mm, e estribos de 4,2mm, a cada 15cm, e concretagem com FCK=25MPA.

Deverá ainda ser executado cinta de amarração com canaleta e treliça TR8, na primeira fiada, na fiada altura de 120cm e na última.

DRENAGEM

Constituem serviços de instalação de esquadrias de metálicas.

CAIXA DE PASSAGEM

O item remunera a execução de 07 caixas de passagem, posicionamento conforme projeto e orientação da prefeitura, com dimensões de 60x60x70cm, e com fundo drenante em brita.

TUBO PVC, DN 150MM

O item remunera o fornecimento e instalação de tubo pvc dn 150mm, para captação da água pluvial, conforme projeto e orientação da prefeitura. deverá ser executado ainda envelopamento com concreto da tubulação próximo ao leito carroçável.

ESQUADRIAS

Constituem serviços de instalação de esquadrias de metálicas.

PORTÕES

O item remunera o fornecimento de um portão com dimensão de 4,00x2,50m, de duas folhas, com fechaduras e dobradiças, e ainda dois portões com dimensão de 0,80x2,50m, com fechaduras e dobradiças.

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã (SP) <i>Telefone: (16) 3146-6700 – Email: engenharia@itirapua.sp.gov.br</i></p>
	<p>Tipo de Documento: MEMORIAL DESCRITIVO</p>
	<p>Título do Documento: PROJETO BÁSICO: CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO MUNICIPAL - ITIRAPUÃ – SP</p>

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Apresento o presente trabalho concluído colocando-me a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Itirapuã, 09 de Março de 2017

Ângela Cristina Faleiros
Engenheira Civil
CREA: 5063909662

Rui Gonçalves
Prefeito Municipal