



Município de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J –MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 – Fone (0xx16) 3146-6700 – CEP 14.420-000 – ITIRAPUÃ-SP

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de 04 salas de aula da Escola Municipal de Ensino Básico Olívio Faleiros

LOCAL: Rua Coronel Messias Ros, 4479, Centro, Itirapuã, SP

OBJETO:

Contratação de empresa qualificada para execução de obra de engenharia (reforma), de acordo com os itens abaixo.

1. SERVIÇOS INICIAIS

- 1.1. Deverá ser instalada placa para identificação da obra, contendo informações sobre o conveniente, a conveniada, cronograma e valores da obra. A placa deverá ser em lona com impressão digital, e requadro em madeira. O item remunera o fornecimento de pontaletes, bem como a mão-de-obra necessária para a instalação.
- 1.2. O item remunera a remoção e retirada do soalho de madeira nas 04 salas de aulas, inclusive vigamento, e estão inclusos mão-de-obra e equipamentos necessários.
- 1.3. Os serviços de demolição de alvenaria, conforme projeto arquitetônico e orientação dos técnicos da prefeitura. Nos serviços de demolição, remoção e retirada, estão inclusos mão-de-obra e equipamentos necessários. A demolição será nos armários de alvenaria com altura de 60cm, que estão localizados por toda a extensão das janelas nas 04 salas de aula.
- 1.4. Deverá ser realizado os serviços de reboco traço 1:2:8 (cal e areia fina peneirada), na espessura de 0,2cm, com preparo manual, na parede os foi feito a demolição dos armários.
- 1.5. Deverá ser realizado os serviços de aterro e compactado manualmente nas salas a serem reformadas, com altura mínima de compactação de aterro de 10cm.

2. PISO

- 2.1. Deverá ser realizado contra-piso em lastro de concreto, na espessura de 5,0cm, com preparo mecânico em betoneira.



Município de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J –MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 – Fone (0xx16) 3146-6700 – CEP 14.420-000 – ITIRAPUÃ-SP

- 2.2. Deverá ser executado os serviços de piso cerâmico, de padrão médio, PEI 5, resistência química A, com textura semi-rugosa (antiderrapante), sobre argamassa colante industrializada. O item remunera o fornecimento de rejuntamento, bem como a mão-de-obra e materiais necessários para execução.
- 2.3. Deverá ser executado os serviços de rodapé no mesmo piso cerâmico, de padrão médio, PEI 5, resistência química A, com textura semi-rugosa (antiderrapante), sobre argamassa colante industrializada.
- 2.4. Deverá ser colocada soleiras em granito jateado de 20 a 30cm, com espessura de 2cm, assente em massa, incluindo materiais e mão-de-obra para colocação.

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 3.1 Deverá ser executada a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, etc, removendo materiais excedentes e resíduos de sujeira.

Itirapuã, 19 de novembro de 2018

Ângela Cristina Faleiros

Engenheira Civil

CREA 5063909662

Rui Gonçalves

Prefeito Municipal